

Planilha de Orçamento SINTÉTICA

22/02/2023
Página 1 de 1Obra: 0102/2023 - POSTO DE SAÚDE DE TAMANDUÁ - REFORMA DA COBERTURA
Cliente: PREFEITURA DE MARQUES DE SOUZAEndereço: RUA EXPEDICIONÁRIOS DO BRASIL
Cidade: MARQUES DE SOUZA

Item/Descrição	Qtd. Un	Material	Mão-de-Obra	Total
1. DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES				
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS/ESCALA	1,00 M3	0,00	67,60	67,60
.2 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	2,25 M3	0,00	153,41	153,41
.3 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	165,30 M2	0,00	2.454,71	2.454,71
.4 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS	165,30 M2	0,00	1.869,54	1.869,54
Total de DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES			4.545,26	4.545,26
2. ALVENARIAS				
.1 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM/ESCALA - J15MM CI-CA-AR 1:2:8	15,56 M2	1.363,21	688,69	2.051,90
Total de ALVENARIAS			1.363,21	2.051,90
3. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO				
.1 SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	0,30 M3	571,98	235,70	807,68
.2 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	0,54 M3	2.518,07	958,33	3.476,40
.3 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	3,98 M3	13.588,16	5.641,25	19.229,41
.4 LAJE PRE-FABRICADA FORRO 12CM TRELIÇADA PAINEL	179,61 M2	28.584,93	3.752,05	32.336,98
Total de ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO			45.263,14	55.850,47
4. COBERTURA				
.1 ESTRUTURA MADEIRA SOBRE LAJE-TELHA LEVE-2AG-8M-18%	179,61 M2	10.677,81	3.518,56	14.196,37
.2 COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDUL.OU TRAPEZ.)	179,61 M2	24.067,74	3.556,28	27.624,02
.3 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA	20,25 M	768,49	158,15	926,64
.4 CUMEEIRA PARA TELHA ACO ZINCADO ONDULADA/TRAPEZOID	35,73 M	1.857,96	349,80	2.207,76
Total de COBERTURA			37.372,00	44.954,79
5. INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
.1 PONTO ELETRICO LUZ ADEQUAÇÃO	21,00 PT	2.140,53	3.263,40	5.403,93
Total de INSTALAÇÃO ELÉTRICA			2.140,53	5.403,93
6. INSTALAÇÃO PLUVIAL				
.1 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 45	38,29 M	3.740,55	1.242,51	4.983,06
.2 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	5,70 M3	0,00	388,63	388,63
.3 LIGACAO DE PLUVIAL COM TUBO PVC 100MM A REDE	1,00 UN	149,04	101,91	250,95
.4 LIGACAO DE PUVIAL COM TUBO PVC 150MM A REDE	1,00 UN	221,84	275,56	497,40
.5 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 105	20,25 M	2.567,90	788,33	3.356,23
.6 TUBO PVC RIGIDO 100MM PLUVIAL	30,07 M	814,60	588,17	1.402,77
.7 TUBO PVC RIGIDO 150MM PLUVIAL	18,00 M	1.164,42	492,84	1.657,26
.8 CAIXA INSPECAO 40X40X40CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	6,00 UN	1.179,60	1.877,04	3.056,64
Total de INSTALAÇÃO PLUVIAL			9.837,95	15.592,94
7. REVESTIMENTO				
.1 REV.COMPL.ALV.-CHAP.1:3/EMB.1:5+7%CI/REB.1:3+10%CI	82,00 M2	724,88	4.205,78	4.930,66
Total de REVESTIMENTO			724,88	4.930,66
8. PINTURA				
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	685,00 M2	7.795,30	12.186,15	19.981,45
Total de PINTURA			7.795,30	19.981,45
9. SERVIÇOS FINAIS E DE ACABAMENTO				
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	179,61 M2	0,00	4.711,17	4.711,17
Total de SERVIÇOS FINAIS E DE ACABAMENTO			4.711,17	4.711,17
TOTAL DO ORÇAMENTO		104.497,01	53.525,56	158.022,57