

Planilha de Orçamento SINTÉTICA

12/09/2022
Página 1 de 2Obra: 0109/2022 - SANITÁRIO PÚBLICO PARQUE NOVA BERLIM DA FORQUETA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZAEndereço: AVENIDA BENJAMIN DÖRR
Cidade: MARQUES DE SOUZA

Item/Descrição	Qtd. Un	Material	Mão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS PRELIMINARES				
.1 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO 270X270 CM SEM FORRO COM ASSOALHO	5,76 M2	6.578,55	1.757,15	8.335,70
.2 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	30,84 M2	138,78	117,50	256,28
.3 PLACA DE OBRA-200X100 CM PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00 M2	905,73	38,14	943,87
		7.623,06	1.912,79	9.535,85
Total de SERVIÇOS PRELIMINARES		7.623,06	1.912,79	9.535,85
2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				
.1 ATERRO MOLHADO E APOLOADO MANUALMENTE	3,00 M3	0,00	102,27	102,27
.2 SAPATA CONCRETO ARMADO FCK30MPA-COMPLETA	2,00 M3	3.722,62	1.527,78	5.250,40
.3 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M	5,00 M3	52,50	11,20	63,70
.4 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	1,00 M3	4.382,20	1.725,34	6.107,54
.5 LAJE PRE-FABRICADA ENTREPISO 12CM TAVELA CERAMICA	30,84 M2	3.508,36	685,57	4.193,93
.6 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	3,00 M3	9.613,62	4.133,85	13.747,47
.7 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS	24,00 M2	1.560,00	572,64	2.132,64
.8 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK30MPA-COMPLETA	3,77 M3	7.888,08	3.528,15	11.416,23
		30.727,38	12.286,80	43.014,18
Total de FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		30.727,38	12.286,80	43.014,18
3. ALVENARIA				
.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	35,00 M2	2.529,80	1.651,30	4.181,10
.2 ALVENARIA TIJ.6 FUROS DE 25CM-J15MM-CI-CA-AR1:2:8	48,00 M2	4.847,52	2.628,48	7.476,00
		7.377,32	4.279,78	11.657,10
Total de ALVENARIA		7.377,32	4.279,78	11.657,10
4. IMPERMEABILIZAÇÃO				
.1 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM	30,84 M2	3.401,96	755,89	4.157,85
.2 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 48-FIXO ALVENARIA	15,00 M	1.114,65	113,85	1.228,50
		4.516,61	869,74	5.386,35
Total de IMPERMEABILIZAÇÃO		4.516,61	869,74	5.386,35
5. ESQUADRIAS, FERRAGENS, SOLEIRAS e PEITORIS				
.1 PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO-S/FERR.0,80X2,10	2,00 CJ	2.403,26	346,98	2.750,24
.2 CAIXILHO TIPO BASCULANTE DE ALUMINIO	1,85 M2	2.225,38	98,99	2.324,37
.3 SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM	9,50 M	1.367,15	361,00	1.728,15
.4 PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM	3,70 M	516,89	99,86	616,75
.5 PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO S/FERR.0,90X2,10	1,00 CJ	1.272,05	173,49	1.445,54
.6 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE SANITARIO	3,00 CJ	287,25	514,83	802,08
		8.071,98	1.595,15	9.667,13
Total de ESQUADRIAS, FERRAGENS, SOLEIRAS e PEITORIS		8.071,98	1.595,15	9.667,13
6. REVESTIMENTOS				
.1 CHAPISCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP7MM(PEGA NORMAL)	140,00 M2	792,40	1.181,60	1.974,00
.2 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CI-CA-AR 1:2:8	85,00 M2	672,35	2.584,85	3.257,20
.3 REVEST. CERÂMICO BRANCO A PRUMO-CA-AR 1:5+12,5%CI-3CM-S/EMB	55,00 M2	2.607,55	3.818,65	6.426,20
.4 REVESTIMENTO ACRILICO TEXTURADO 2 DEMAOS	105,00 M2	2.239,65	2.323,65	4.563,30
		6.311,95	9.908,75	16.220,70
Total de REVESTIMENTOS		6.311,95	9.908,75	16.220,70
7. PINTURA				
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMA0	85,00 M2	165,75	821,10	986,85
.2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	45,00 M2	492,30	777,60	1.269,90
		658,05	1.598,70	2.256,75
Total de PINTURA		658,05	1.598,70	2.256,75
8. PISO				
.1 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8CM-300KG CI/M3	30,84 M2	1.313,48	755,89	2.069,37
.2 PISO CERAMICO 30X30-ARG.CA-AR(1:5)10%CI-3CM	24,70 M2	1.202,64	1.009,98	2.212,62
.3 RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM	19,00 M	239,21	512,81	752,02
		2.755,33	2.278,68	5.034,01
Total de PISO		2.755,33	2.278,68	5.034,01
9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
.1 CAVALETE ENTRADA TUBO GALVANIZADO 20MM(3/4")	1,00	486,61	227,14	713,75

Planilha de Orçamento SINTÉTICA

12/09/2022
Página 2 de 2

Obra: 0109/2022 - SANITÁRIO PÚBLICO PARQUE NOVA BERLIM DA FORQUETA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA

Endereço: AVENIDA BENJAMIN DÖRR
Cidade: MARQUES DE SOUZA

Item/Descrição	Qtd. Un	Material	Mão-de-Obra	Total
		UN		
.2 PONTO HIDRAULICO LAVATORIO LOÇA OVAL	1,00	PT 977,73	113,56	1.091,29
.3 SUMIDOURO (3,000X1,20X1,50M)	1,00	UN 2.087,61	959,39	3.047,00
.4 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO	3,00	UN 1.916,82	454,29	2.371,11
.5 BANCADA DE ALVANARIA COM TAMPO DE BASALTO 120X60 CM	1,00	UN 2.472,74	553,01	3.025,75
.6 CUBA OVAL DE LOUÇA PARA TAMPO-EMBUTIR	2,00	UN 738,18	113,60	851,78
.7 PAPELEIRA METALICA	3,00	UN 97,80	20,49	118,29
.8 FOSSA SEPTICA (1,50X1,20X1,50M)	1,00	UN 1.568,98	188,89	1.757,87
.9 CAIXA INSPECAO 45X45X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	1,00	UN 136,81	303,95	440,76
.10 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	24,00	M 584,64	454,56	1.039,20
.11 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO	2,00	M 16,82	26,50	43,32
.12 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO	3,00	M 46,32	34,05	80,37
.13 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM	2,00	UN 17,10	22,70	39,80
.14 TE SANITARIO PVC RIGIDO 50X50MM ESG.PRIM.	1,00	UN 16,65	13,25	29,90
.15 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM	18,00	M 109,98	101,88	211,86
.16 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	90,00	M 727,20	509,40	1.236,60
.17 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM	8,00	UN 13,52	60,72	74,24
.18 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	3,00	UN 6,30	22,77	29,07
.19 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM	5,00	UN 17,00	37,95	54,95
.20 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25MM(1")	1,00	UN 82,59	26,50	109,09
.21 CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM.	5,00	UN 154,30	94,70	249,00
.22 TE SANITARIO PVC RIGIDO 100X100MM ESG.PRIM.	2,00	UN 75,22	41,68	116,90
.23 BEBEDOURO ELETRICO 40 L	1,00	UN 1.052,50	37,70	1.090,20
		13.403,42	4.418,68	17.822,10
Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		13.403,42	4.418,68	17.822,10
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
.1 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"	36,00	M 76,68	97,20	173,88
.2 PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-INCL.CX.2X4"E BAIXADA	1,00	PT 49,28	150,78	200,06
.3 LUMINARIA PLAFON SOBREPOR C/SENSOR 18W - 6.500 K - COMPLETA	5,00	UN 474,20	282,70	756,90
.4 CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 6 DISJUNTORES	1,00	UN 41,30	56,54	97,84
.5 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A - TIPO "G" SIEMENS	2,00	UN 20,00	22,62	42,62
.6 FIO ISOLADO 1,5MM2 (14AWG)	50,00	M 134,50	95,00	229,50
.7 FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AWG)	50,00	M 185,50	95,00	280,50
		981,46	799,84	1.781,30
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		981,46	799,84	1.781,30
11. SERVIÇOS FINAIS				
.1 DESMONTAGEM DE GALPOES PROVISORIOS	5,76	M2 0,00	208,11	208,11
.2 LIMPEZA DA OBRA	30,84	M2 0,00	788,89	788,89
			997,00	997,00
Total de SERVIÇOS FINAIS			997,00	997,00
TOTAL DO ORÇAMENTO		82.426,56	40.945,91	123.372,47